KEYPLAN



LEGENDA

NOTE

FORNIRE I SEGUENTI SISTEMI PER LA ZONA L, OVE APPLICABILE:
FORNIRE VENTILCONVETTORI LOCALI AD ACQUA REFRIGERATA/RISCALDATA (3,5 KW PER 25 MQ) PER PASSERELLE SOPRAELEVATE, UFFICI, BAGNI, SPAZI RETROSTANTI, ECC.
FORNIRE UNITÀ LOCALI DI CONDIZIONAMENTO AD ACQUA REFRIGERATA/RISCALDATA PER SALE COMPUTER (CRAC) (3,5 KW PER 3 MQ) PER TUTTI I LOCALI TECNICI CHIUSI.
FORNIRE VENTILCONVETTORI LOCALI AD ACQUA REFRIGERATA/RISCALDATA (3,5 KW PER 15 MQ) PER TUTTI I LOCALI ELETTRICI CHIUSI.
FORNIRE VENTILATORI DI SCARICO IN BASE AI REQUISITI DELLE NORMATIVE LOCALI PER TUTTI I BAGNI, I RIPOSTIGLI DEGLI INSERVIENTI, ECC.

FORNIRE I SEGUENTI SISTEMI PER LA ZONA K:
FORNITURA DI UN SISTEMA DI SCARICO DELLA CUCINA E DI UN SISTEMA DI ARIA ESTERNA DEDICATO, IN BASE AI REQUISITI DELLE CAPPE DI COTTURA E DELLE ATTREZZATURE.
FORNIRE VENTILCONVETTORI LOCALI PER ACQUA REFRIGERATA/ACQUA CALDA (3,5KW PER 15 SQM).

REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE
00	06/2022	ULTIMA EMISSIONE
01		
02		
03		
04		
05		
06		

REDATTO: ED BOSCO
VERIFICATO: Arch.Celiana Grouman
APPROVATO: Ing. Lorenzo Tenerani

Data Emissione: 10/2022
Revisione: 00
Fase: PF
Scala: S/S
Codice File: FLR-NT-IM-PL-R2-06
Nome File: FLR-NT-IM-PL-R2-06_TERMO-PIANTA COP TOR

Sito di Intervento: AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE "AMERIGO VESPUCCI"

Opera: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE TERMINALI

Titolo Documento: IMPIANTO TERMOMECCANICO - PIANTA COPERTURE TORRINI

Fase di Progetto: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

E.N.A.C. ENTE NAZIONALE per L'AVIAZIONE CIVILE

COMMITTENTE PRINCIPALE

Toscana Aeroporti

ACCOUNTABLE MANAGER
Dott. Vittorio Fanti

SUPPORTI SPECIALISTICI

SUPPORTO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
ACI ENGINEERING S.A.
RAFAEL VIÑOLY ARCHITECTS PC